

แบบสรุปราคากลางงานรื้อถอน /

กลุ่มงาน/ : เทศบาลเมืองพนัสนิคม /

ชื่อโครงการ : รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม /

สถานที่รื้อถอน : สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี /

แบบเลขที่ : - จำนวน แผ่น


หน่วยของโครงการ/งานรื้อถอน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม /

แบบปร.4 / จำนวน แผ่น /


ประมาณราคาเมื่อ /

บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา / เทศบาลเมืองพนัสนิคม /	283,280.00	1.3015	368,688.92	
2	ค่าขนย้าย			25,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่ารื้อถอน				393,688.92	
ขอตั้งงบประมาณ				393,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภารัตน์ พุทธิรักษา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวนิภาภรณ์ เอียบกงไชย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรุดิ โมสิวงศ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ : เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ชื่อโครงการ : รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม

สถานที่รื้อถอน : สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ : - จำนวน แผ่น


หน่วยของโครงการ/งานรื้อถอน : กองการศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม

แบบปร.4 จำนวน แผ่น


ประมาณราคาเมื่อ บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1	งานรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา เทศบาลเมืองพนัสนิคม						
	- งานรื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	1,560	ตร.ม.	-	25.00	39,000.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	780	ตร.ม.	-	50.00	39,000.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	402	ลบ.ม.	-	300.00	120,600.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	602	ตร.ม.	-	40.00	24,080.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าโครงเคร่า T-BAR	400	ตร.ม.	-	25.00	10,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	50	ตร.ม.	-	35.00	1,750.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กไม้วนพร้อมกลองเก็บ	247	ตร.ม.	-	80.00	19,760.00	
	- งานรื้อถอนสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า	96	ตร.ม.	-	85.00	8,160.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	37	ชุด	-	35.00	1,295.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม/อ่างล้างหน้า)	16	ชุด	-	140.00	2,240.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	- งานรื้อถอนผนังกระจกเบื้องทุกชนิด	157	ตร.ม.	-	35.00	5,495.00	✓ 265885
	- งานรื้อถอนกระจกเบื้องทุกชนิด	81	ตร.ม.	-	50.00	4,050.00	✓
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (เปิดคู่)	2	ชุด	-	120.00	240.00	✓
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (เปิดเดี่ยว)	1	ชุด	-	70.00	70.00	✓
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 ช่อง	4	ชุด	-	95.00	380.00	✓
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 1 ช่อง	8	ชุด	-	70.00	560.00	✓
	- งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	88	เมตร	-	75.00	6,600.00	✓ 17395
รวมทั้งสิ้น						283,280.00	✓
Factor F 1.3015						368,688.92	✓

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภารัตน์ พุทธิรักษา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวนิภาภรณ์ เอียบกงไชย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรวุฒิ ไมลิ้งค์)